

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo



Provincia di Ancona

Oggetto: **Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" - Comune di Ancona - Reparto Operativo di Ancona (Cod. int. 90.06)**
CUP: H37H20001880001; - CIG: 9520358FF1

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice COGER Soc. Coop. – Via Catanzaro s.n.
– 74025 Marina di Ginosa (TA)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Taranto	14410299
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Taranto	7804843288
- Posizione Cassa Edile:	2184
- Codice fiscale	02602280733

Contratto rep. n. **962** del **31.08.2023**

CUP: H37H20001880001
CIG: 9520358FF1

Importo a base d'asta Euro 189.004,56
Ribasso d'asta -26,10% Euro 49.330,19
Importo netto dei lavori **Euro 149.584,23** di cui per oneri di sicurezza **Euro 4.846,27** e oneri sicurezza aggiuntiva **Euro 5.063,59**

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 E ART. 106 D.LGS 50/2016

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **626** del **16.05.2023** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-26,10%**;
- con contratto n. **962** di rep. in data **31.08.2023** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, la **COGER Soc. Coop.** – Via Catanzaro s.n., 74025, Marina Di Ginosa (TA) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 149.584,23** di cui per oneri di sicurezza **Euro 4.846,27** oltre ad **Euro 5.063,59** per oneri sicurezza aggiuntiva;
- con verbale sottoscritto in data **13.10.2023** sono stati consegnati i lavori;
- con verbale sottoscritto in data **04.12.2023** venivano sospesi i lavori a causa delle temperature rigide che non garantiscono la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- con verbale sottoscritto in data **06.05.2024** venivano ripresi i lavori stabilendo pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno **12.07.2024**;

- successivamente all'assegnazione dell'appalto, durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle demolizioni della porzione di asfalto in prossimità dei giunti, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto, quali la ricostruzione di spessori consistenti con malta cementizia fluida espansiva in aria. La demolizione dell'attuale manto di usura ha portato alla luce la presenza di una doppia linea di giunti tecnici che ha richiesto una maggiorazione nella fornitura e posa di giunto in gomma. Durante le fasi delle lavorazioni si è riscontrato un ammaloramento del marciapiede in prossimità dei giunti, pertanto si è provveduto alla sostituzione del giunto di cordolo da marciapiede con il ripristino di strutture in calcestruzzo con malta R4 tixotropica. Per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione verranno utilizzati i prezzi presenti nell'elenco prezzi allegato al contratto e n. 2 nuovi prezzi unitari come da Verbale concordamento presente all'interno dell'atto;
- si ritiene opportuno modificare il progetto dell'opera predisponendo una perizia di variante al fine di far fronte a cause previste ed imprevedibili che hanno reso necessarie le seguenti modifiche al progetto che non alterano la natura del contratto, migliorano la durabilità dell'opera e garantiscono un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, al fine del miglioramento funzionale dell'opera, pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno **Cinque** (05) del mese di **Giugno** (06) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Greco Valerio in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa **COGER SOC. COOP.** – Via Catanzaro n. 3, 74025, Marina di Ginosa (TA), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo e a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso del **-26,10%**.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 177.504,29** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 27.920,06** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale di cui **Euro 4.890,01** per gli oneri della sicurezza inclusa e **Euro 5.063,59** per gli oneri aggiuntivi della sicurezza.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga oltre quelli già autorizzati e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **12.07.2024**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. **962** sottoscritto in data **31.08.2023**.

ART. 6

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 7

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

ELENCO NUOVI PREZZI

La numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al contratto rep. n.962 del 31.08.2023:

NP03 – ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.

Unità di misura: **cad**

Prezzo = 540,00 €

(Rif. Elenco Prezzi Regione Marche 2024 cod. 02.06.001.001)

NP04 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO

Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico. Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico preconfezionato a ritiro compensato e caricato con inerti selezionati monogranulari da impiegarsi per il restauro di pile, spalle, impalcati di opere d'arte e/o manufatti diversi compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio, di eventuali casserature, centinature e armature di sostegno, di particolari pretrattamenti superficiali con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio ed il nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antievaporante, di ponteggi, impalcatura e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro. Per decimetro cubo di getto finito.

Unità di misura: **dm³**

Prezzo = 2,98 €

(Rif. Elenco Prezzi Regione Marche 2024 cod. 19.14.049)

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessia Montucchiari

L'Impresa Appaltatrice
COGER SOC. COOP

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi