



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA'

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

**Perizia Suppletiva
di Variante
n. 01**

Oggetto: **PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNO 2024. RR.OO. DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 96.02/A).**

Comuni Vari

Data Red.: LUG. 2026

1° Agg.

2° Agg.

**QUADRO COMPARATIVO
COMPUTI METRICI**

2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessia Montucchiari

L'IMPRESA

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. n. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2024 - (COD. INT. 96.02)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

Data, 03/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 11.02.011.00 4	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Sommano kg	150,00	150,00	---	1,68	252,00	252,00			
2 19.14.065.00 1	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale Sommano m	655,00	593,40	-61,60	69,61	45'594,55	41'306,57		4'287,98	-9,405
3 19.14.065.00 2	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale Sommano m	1'884,00	2'183,08	299,08	95,74	180'374,16	209'008,08	28'633,92		15,875
4 19.14.065.00 3	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale Sommano m	108,00	130,00	22,00	165,43	17'866,44	21'505,90	3'639,46		20,370
5 19.14.066.00 1	Fornitura di fascia di barriera. Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3 (esclusa zincatura), di interasse m 3 o m 3,60 compreso eventuale foro intermedio. Con sezione a doppia onda Sommano m	334,00	109,00	-225,00	24,51	8'186,34	2'671,59		5'514,75	-67,365
6 19.14.066.00 2	Fornitura di fascia di barriera. Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3 (esclusa zincatura), di interasse m 3 o m 3,60 compreso eventuale foro intermedio. Con sezione a tripla onda Sommano m	44,00	5,00	-39,00	39,92	1'756,48	199,60		1'556,88	-88,636
7 19.14.067	Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 60. Sommano cad	14,00	28,00	14,00	21,81	305,34	610,68	305,34		100,000
8	Fornitura di sostegni. Fornitura di sostegni per barriere di sicurezza in profilato a freddo con sezione a C da									
	A R I P O R T A R E							32'578,72	11'359,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							32'578,72	11'359,61	
19.14.070.00 2	mm 80x120x80 e spessore mm 5. Di altezza cm 100 Sommano cad	372,00	122,00	-250,00	20,25	7'533,00	2'470,50		5'062,50	-67,204
9 19.14.075	Fornitura di gruppo bulloni. Fornitura di gruppo bulloni composto da n. 2 bulloni da mm 16x35 e da n. 8 bulloni da mm 16x25 nonché della piastrina antisfilamento. Sommano cad	204,00	142,00	-62,00	6,33	1'291,32	898,86		392,46	-30,392
10 19.14.077	Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi. Sommano m	24,00	56,00	32,00	40,77	978,48	2'283,12	1'304,64		133,333
11 19.14.079	Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e catadiottri doppi. Sommano m	---	25,00	25,00	119,78	---	2'994,50	2'994,50		
12 19.14.083.00 3	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile Sommano m	2'348,50	2'354,30	5,80	5,32	12'494,02	12'524,88	30,86		0,247
13 19.14.086.00 1	Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio. Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio della nuova fascia, esclusa la fornitura della fascia stessa ed eventuali materiali ... a parte compreso il trasporto del materiale di risulta presso deposito dell'Amministrazione. Per tratti inferiori a m 50 Sommano m	193,00	33,80	-159,20	7,00	1'351,00	236,60		1'114,40	-82,487
14 19.14.087	Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare. Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera ... are la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. Sommano m	1'331,40	1'181,40	-150,00	10,97	14'605,46	12'959,96		1'645,50	-11,266
15 28.02.001.00 1	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 4,5 m (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Sommano h	112,00	94,00	-18,00	29,35	3'287,20	2'758,90		528,30	-16,071
16 28.03.050.00 3	Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(... ione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 15 kVA									
	A R I P O R T A R E							36'908,72	20'102,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							36'908,72	20'102,77	
17 28.03.067	Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori	Sommano h	152,00	102,00	-50,00	10,68	1'623,36	1'089,36	534,00	-32,895
18 28.04.001.00 1	Operaio 4° livello	Sommano h	120,00	102,00	-18,00	19,09	2'290,80	1'947,18	343,62	-15,000
19 28.04.001.00 2	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).	Sommano h	112,00	64,00	-48,00	39,96	4'475,52	2'557,44	1'918,08	-42,857
20 28.04.001.00 3	Operaio qualificato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa).	Sommano h	112,00	96,00	-16,00	37,84	4'238,08	3'632,64	605,44	-14,286
		Sommano h	224,00	192,00	-32,00	35,21	7'887,04	6'760,32	1'126,72	-14,286
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	316'390,59	328'668,68	12'278,09		3,881
M:001	RO ANCONA	111'806,66	119'372,23	7'565,57		6,767
M:001.001	Sostituzioni	93'985,80	105'961,41	11'975,61		12,742
M:001.002	Riparazioni	17'820,86	13'410,82		4'410,04	-24,747
M:002	RO JESI	107'782,94	104'333,77		3'449,17	-3,200
M:002.000	<nessuna>	---	1'719,03	1'719,03		(*)
M:002.001	Sostituzioni	58'410,84	---		58'410,84	-100,000
M:002.002	Riparazioni	49'372,10	102'614,74	53'242,64		107,840
M:003	RO SENIGALLIA	23'314,47	32'439,96	9'125,49		39,141
M:003.000	<nessuna>	---	12'411,11	12'411,11		(*)
M:003.002	Riparazioni	10'290,60	20'028,85	9'738,25		94,632
M:003.003	Nuove installazioni	13'023,87	---		13'023,87	-100,000
M:004	RO FABRIANO	73'486,52	72'522,72		963,80	-1,312
M:004.001	Sostituzioni	73'486,52	72'522,72		963,80	-1,312
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>R I E P I L O G O</u>					
	Importo Totale euro	316'390,59	328'668,68	36'908,72	24'630,63	
	Totale variazione euro			12'278,09		3,881
	Data, 03/07/2026					
	Il Direttore dei Lavori Ing. Alessia Montucchiari					
	L'Impresa CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO					
	A R I P O R T A R E					