

Settore III Lavori Pubblici

AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

2^a Contratto Applicativo	Oggetto: 2 ^a Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 RO di Fabriano. <i>Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 15 "di Genga" dal km. 15+400 al km 22+298 e dal km 24+100 al km 32+000, a tratti – Comuni di Genga e Fabriano.</i> <u>ANNI 2027-2028</u> Cod. Int. (99.01/4B)	
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	C
Data Red.: AGO 2026		
1° Agg.		

IL PROGETTISTA Geom. Maurizio Tisba	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
--	--

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

PROVINCIA DI ANCONA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE S.P. - LOTTO 4 - RO DI FABRIANO.
Annualità 2027: S.P. 15 "di Genga" dal km. 15+400 al km 22+298 .
Annualità 2028: S.P. 15 "di Genga" dal km 24+100 al km 32+000.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

SASSOFERRATO, 06/08/2026

IL TECNICO
Geom. Maurizio Tisba

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ANNO 2027 (Cat 1)							
1 / 1 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o ... buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche." Cat 1 - ANNO 2027 S.P. 15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	540,00	540,00
2 / 2 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 1 - ANNO 2027 ATTACCHI VARI S.P. 15 ROCCHETTA	6,000	6,000	5,000	4,000	720,000		
	SOMMANO m²xcm					720,000	0,94	676,80
3 / 3 02.06.004.00 9	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/ EER), escluso il costo ... voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Cat 1 - ANNO 2027 ATTACCHI VARI S.P. 15 ROCCHETTA *(lung.=(6,00*6,00))	0,040	36,000	5,000	2,200	15,840		
	SOMMANO t					15,840	16,87	267,22
4 / 4 N.P.003 CA M	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/ 20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 1 - ANNO 2027 S.P. 15 DI GENGA KM 15+400/22+298				2560,000	2'560,000		
	SOMMANO 100 kg					2'560,000	14,32	36'659,20
5 / 5 N.P.004 CA M	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, ... come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Cat 1 - ANNO 2027 S.P. 15 KM 15+400/16+500 S.P. 15 KM 17+650/18+600 S.P. 15 KM 19+700/20+600	23,000 23,000 23,000	1100,000 800,000 1100,000	6,000 6,000 6,000	0,040 0,040 0,040	6'072,000 4'416,000 6'072,000		
	SOMMANO 100 Kg					16'560,000	16,19	268'106,40
	Parziale ANNO 2027 (Cat 1) euro							306'249,62
	A R I P O R T A R E							306'249,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'249,62
	ANNO 2028 (Cat 2)							
6 / 6 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 2 - ANNO 2028 ATTACCHI VARI S.P. 15 COLLEGIGLIONI PONTEBOVESECCO	6,000	7,000 150,000	5,000 7,000	4,000 7,000	840,000 7'350,000		
	SOMMANO m²xcm					8'190,000	0,94	7'698,60
7 / 7 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Cat 2 - ANNO 2028 PONTEBOVESECCO		150,000	7,000	5,000	5'250,000		
	SOMMANO m²xcm					5'250,000	0,78	4'095,00
8 / 8 02.06.004.00 9	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/ EER), escluso il costo ... voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Cat 2 - ANNO 2028 ATTACCHI VARI S.P. 15 COLLEGIGLIONI *(lung.=(6,00*7,00)) PONTEBOVESECCO	0,040 0,050	42,000 150,000	5,000 7,000	2,200 2,200	18,480 115,500		
	SOMMANO t					133,980	16,87	2'260,24
9 / 9 N.P.003 CA M	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/ 20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 2 - ANNO 2028 S.P. 15 DI GENGA KM 24+300/32+000				1200,000	1'200,000		
	SOMMANO 100 kg					1'200,000	14,32	17'184,00
10 / 10 N.P.004 CA M	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, ... come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Cat 2 - ANNO 2028 S.P. 15 KM 24+100/25+700 S.P. 15 KM 27+700/28+300 S.P. 15 KM 29+300/29+600 S.P. 15 KM 30+200/32+000	23,000 23,000 23,000 23,000	800,000 450,000 300,000 900,000	6,500 6,000 7,100 7,100	0,045 0,045 0,040 0,040	5'382,000 2'794,500 1'959,600 5'878,800		
	SOMMANO 100 Kg					16'014,900	16,19	259'281,23
	Parziale ANNO 2028 (Cat 2) euro							290'519,07
	Parziale LAVORI A MISURA euro							596'768,69
	T O T A L E euro							596'768,69
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001 002	Riepilogo CATEGORIE ANNO 2027 ANNO 2028 Totale CATEGORIE euro	306'249,62
		290'519,07
		596'768,69
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	SASSOFERRATO, 06/08/2026 Il Tecnico Geom. Maurizio Tisba	
	A R I P O R T A R E	