

Settore III Lavori Pubblici

AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

2^a Contratto Applicativo	Oggetto: 2^a Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 RO di Jesi.
	<i>Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 21/1 "Braccio della Chiusa" dal km 0+000 al km 3+511 circa, comuni di Agugliano e Monsano e S.P. 11 "dei Castelli" dal km 24+100 al km 37+000 circa a tratti Comuni di Castellbellino, Maiolati Spontini, Poggio San Marcello, Montecarotto e Serra de Conti.</i>
	<u>ANNI 2027-2028</u>
	Cod. Int. (99.01/1B)
Data Red.: AGO 2026	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
1° Agg.	
	C

IL PROGETTISTA Geom. Maurizio Tisba	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
---	---

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo



PROVINCIA DI ANCONA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. n. 36/2023) LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. R. O. JESI - LOTTO 1.

COMMITTENTE: Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 21/1 "Braccio della chiusa" dal km 0+000 al km 3+511 circa. Comune di Monsano e S.P. 11 "dei Castelli". Cod. Int. (99.01/1B) - ANNI 2027-2028

JESI, 12/08/2026

IL TECNICO

Geom. MAURIZIO TISBA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ANNO 2027 (Cat 1)							
1 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o ... buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche." Cat 1 - ANNO 2027					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	540,00	540,00
2 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 1 - ANNO 2027 dal km 0+100 al km 0+850 dal km 0+850 al km 1+200 dal km 1+200 al km 1+400 dal km 1+700 al km 1+900 dal km 1+900 al km 2+200 dal km 2+200 al km 2+800 dal km 2+200 al km 2+800 dal km 2+800 al km 3+500 attaccature varie		350,000 200,000 150,000 100,000 200,000 150,000 300,000 100,000 8,000	2,000 2,000 2,000 7,600 3,000 7,300 2,000 2,000 7,000	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000	4'200,000 2'400,000 1'800,000 4'560,000 3'600,000 6'570,000 3'600,000 1'200,000 1'120,000		
	SOMMANO m²xcm					29'050,000	0,94	27'307,00
3 02.06.004.00 9	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo ... voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Cat 1 - ANNO 2027 dal km 0+100 al km 0+850 dal km 0+850 al km 1+200 dal km 1+200 al km 1+400 dal km 1+700 al km 1+900 dal km 1+900 al km 2+200 dal km 2+200 al km 2+800 dal km 2+200 al km 2+800 dal km 2+800 al km 3+500 attaccature *(lung.=(8*7))	0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,040	350,000 200,000 150,000 100,000 200,000 150,000 300,000 100,000 56,000	2,000 2,000 2,000 7,600 3,000 7,300 2,000 2,000 5,000	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	92,400 52,800 39,600 100,320 79,200 144,540 79,200 26,400 24,640		
	SOMMANO t					639,100	16,87	10'781,62
4 N.P.003 CAM	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 1 - ANNO 2027 dal km 0+100 al km 0+850 dal km 0+850 al km 1+200 dal km 1+200 al km 1+400 dal km 1+400 al km 1+700 dal km 1+700 al km 1+900 dal km 1+900 al km 2+200 dal km 2+200 al km 2+800	22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000	300,000 150,000 100,000 100,000 100,000 180,000 150,000	2,000 2,000 2,000 7,400 7,600 3,000 7,300	0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060	792,000 396,000 264,000 976,800 1'003,200 712,800 1'445,400		
	A R I P O R T A R E					5'590,200		38'628,62

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							563'548,71
	ANNO 2028 (Cat 2)							
6 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o ... buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche." Cat 2 - ANNO 2028					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	540,00	540,00
7 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 2 - ANNO 2028					2'520,000		
	attaccature varie	18,000	7,000	5,000	4,000	10'500,000		
	fresature di tratti in rilievo		500,000	3,000	7,000			
	SOMMANO m²xcm					13'020,000	0,94	12'238,80
8 02.06.004.00 9	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo ... voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Cat 2 - ANNO 2028					55,440		
	attaccature varie *(lung.=(18,00*7,00))	0,040	126,000	5,000	2,200	231,000		
	fresature di tratti in rilievo	0,070	500,000	3,000	2,200			
	SOMMANO t					286,440	16,87	4'832,24
9 N.P.003 CAM	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 2 - ANNO 2028					792,000		
	dal km 26+500 al km 26+700	22,000	150,000	3,000	0,080	1'689,600		
	dal km 27+950 al km 28+600	22,000	320,000	3,000	0,080	792,000		
	dal km 29+050 al km 29+600	22,000	150,000	3,000	0,080	1'196,800		
	dal km 29+850 al km 30+200	22,000	100,000	6,800	0,080	1'232,000		
	dal km 30+500 al km 31+000	22,000	100,000	7,000	0,080	563,200		
	dal km 30+500 al km 31+000	22,000	100,000	3,200	0,080	3'696,000		
	dal km 31+100 al km 33+400	22,000	300,000	7,000	0,080	528,000		
	dal km 34+500 al km 34+700	22,000	100,000	3,000	0,080	2'112,000		
	dal km 35+300 al km 37+000	22,000	400,000	3,000	0,080			
	SOMMANO 100 kg					12'601,600	14,32	180'454,91
10 N.P.004 CAM	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, ... come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Cat 2 - ANNO 2028					1'469,700		
	dal km 24+100 al km 24+350	23,000	200,000	7,100	0,045	1'469,700		
	dal km 26+500 al km 26+700	23,000	200,000	7,100	0,045	3'173,310		
	dal km 27+950 al km 28+600	23,000	420,000	7,300	0,045	2'266,650		
	dal km 29+050 al km 29+600	23,000	300,000	7,300	0,045	1'888,875		
	dal km 29+800 al km 30+200	23,000	250,000	7,300	0,045			
	A R I P O R T A R E					10'268,235		761'614,66

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: