



Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: A031BF69D6**

Impresa Appaltatrice **FABBRI COSTRUZIONI srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini	003962630
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini	3213386639
- Posizione Cassa Edile di Rimini	6715
- Codice fiscale	01313930412

Contratto rep. n. **980** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 417.042,59

Ribasso d'asta -22,673% Euro 94.556,07

Importo netto dei lavori **Euro 323.130,76** (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24)

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **223** del **22.02.2024** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,673%**;
- con contratto n. **980** di rep. in data **18.03.2024** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'Impresa **FABBRI COSTRUZIONI srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 323.130,76** di cui per oneri di sicurezza **Euro 644,24** oltre ad **Euro 71.088,77** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **02.05.2024** sono stati consegnati i lavori;
- La S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate e maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino per prolungare i tratti interessati da dissesti.

Nei tratti di piano stradale interessati dall'intervento si è anche concordato di procedere con:

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine;

- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale.

Il tutto per garantire un intervento a regola d'arte maggiormente durevole nel tempo.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno Ventotto (28) del mese di **Giugno** (06) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Pompeo Fabbri in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa **FABBRI COSTRUZIONI srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 340.417,69** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 17.286,93** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 644,24**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **27.07.2024**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 980** sottoscritto in data **18.03.2024**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante è stato necessario concordare nuovi prezzi, che vengono riportati di seguito.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

ELENCO NUOVI PREZZI

(La numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegata al contratto di rep. n. 980 del 18.03.2024)

NP.03 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. **Per strisce di larghezza cm 12 ripasso**

Unità di misura: **ml**

Prezzo = 0.37 €

(Rif. V. 19.15.001.002 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.04 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. **Per strisce di larghezza cm 15 ripasso**

Unità di misura: **ml**

Prezzo = 0.43 €

(Rif. V. 19.15.001.004 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.05 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico.

Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Unità di misura: **ml**

Prezzo = 0.15 €

(Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024)

NP.06 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico.

Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Unità di misura: **ml**

Prezzo = 0.16 €

(Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024)

NP.07 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico.

Per strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni.

Unità di misura: **mq**

Prezzo = 0.95 €

(Rif. V. H.01.023d Listino Prezzi ANAS 2024)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

L'Impresa Appaltatrice
FABBRI COSTRUZIONI srl

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi