



SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.

AREA VIABILITA' – GESTIONE E SVILUPPO

Oggetto: **LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – (Cod. int. 93.02)**

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice **ALPHA STRADE S.R.L.S.** Via Don Luigi Sturzo n.29– 82100 Benevento (BN)

[Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Benevento	19488275
[Posizione previdenziale I.N.P.S. di Benevento	1104150323
[Posizione Cassa Edile:	8661
- Codice fiscale	01573370622

Contratto rep. n. **960** del **31.08.2023**

Importo a base d'asta Euro 434.267,19

Ribasso d'asta -21,101% Euro 91.634,72

Importo netto dei lavori **Euro 364.532,60** di cui per oneri di sicurezza **Euro 19.070,47** e oneri sicurezza aggiuntiva **Euro 2.829,66**

CUP: H67H21006430001

CIG: 9737431E40

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

(art. 106 D.Lgs. 50/2010 e smi, art. 8, comma 5 DM 49/2018)

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 28.06.2023, a firma del Dirigente del Settore III, si aggiudicavano definitivamente i lavori in appalto all'Impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** con sede legale a Benevento, a seguito di ribasso d'asta pari al -21,101%;
- Con contratto repertorio numero **960** del 31.08.2023 l'Impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 364.532,60** di cui per oneri di sicurezza **Euro 19.070,47** e oneri sicurezza aggiuntiva **Euro 2.829,66** più IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data 13.10.2023, sono stati consegnati i lavori in epigrafe;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

- le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. 960 del 31.08.2023 e che, quindi, i prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono soggetti anch'essi al ribasso del -21,101%;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno **Ventidue** (22) del mese di **Maggio** (05) tra il sottoscritto Direttori dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari, e il legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Sig. Amedeo Porcaro viene concordato il seguente nuovo prezzo unitario la cui numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al contratto n. 960 di rep. del 31.08.2023;

NP02 – IDROLAVAGGIO DI PARAMENTI MURARI IN PIETRA O MATTONI;

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)

Unità di misura: **m²**

Prezzo = 11,96 €

(Rif. EPR. Regione Marche 2024 – cod. 24.13.005)

NP03 – TUBAZIONI IN PVC RIGIDO;

Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.- (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)

Unità di misura: **m**

Prezzo = 22,96 €

(Rif. EPR. Regione Marche 2024 – cod. 08.02.001.004)

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in epigrafe.




Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessia Montucchiari



Visto, si **APPROVA** ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DM 49/2018
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi



L'Impresa Appaltatrice
ALPHA STRADE S.R.L.S.

ALPHA STRADE S.R.L.S.
Via Don Luigi Sturzo, 29
82100 BENEVENTO
Part.Iva 01 573 370 622

