

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI  
ANNO 2024 - ZONA 4  
ITIS - IPSIA JESI: Risarcitura lesioni pareti aula 4-11 e 4-12 Piano terra e tinteggiatura

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

Ancona, 30/10/2024

**IL TECNICO**  
Sig. Pierpaolo Bolignari

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP 01	Opere in economia fornite da operai specializzati come da tabella del Provveditorato Opere Pubbliche. assistenza muraria per sistemazione fessurazione parete	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	36,34	145,36
2 NP 01bis	Opere in economia fornite da operai comuni come da tabella del Provveditorato Opere Pubbliche. assistenza muraria per sistemazione fessurazione parete	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	30,41	121,64
3 NP 02	Materiale di Consumo. colla e rete +10% + 15%					1,50		
	SOMMANO cadauno					1,50	50,00	75,00
4 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. aula al P.T. 4-11 pareti *(lung.=6,62+6,88+7,62+5,10+0,17+0,17+0,17+1,05+1,60) solaio solaio aula al P.T. 4-12 *(lung.=6,62+6,98+7,25+5,43+0,6+1,57) solaio solaio		29,38 5,27 6,62 28,45 7,24 6,62	7,640 1,600	2,120 2,120	62,29 40,26 10,59 60,31 39,31 10,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					223,35	8,92	1'992,28
5 12.01.006	Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in più dato a rullo. aula 4-11 pareti aula 4-12 pareti		29,38 28,45		2,120 2,120	62,29 60,31		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					122,60	4,00	490,40
6 12.01.011.00 2	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qu ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche. aula 4-11 aula 4-12		29,38 28,45		0,900 0,900	26,44 25,61		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					52,05	15,03	782,31
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							3'606,99
	<b>TOTALE euro</b>							3'606,99
	----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							

