



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FRANE, PULIZIA BANCHINE, ATTRAVERSAMENTI E FOSSI DI SCOLO, RIPROFILATURA SCARPATE RELATIVE A DIVERSE STRADE PROVINCIALI.
CUP:H37H24002000001

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

Ancona, 11/11/2024

IL TECNICO
Geom. Stefano Belardinelli

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | Tutte le Strade Provinciali sopra indicate relativamente al Reparto Operativo di Ancona (Cat 15) | | | | | | | |
| 1 / 105 28.01.003.01 1 | Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg giornata lavorativa di ore 8 *(par.ug.=17*8,00) | 136,00 | | | | 136,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 136,00 | 77,76 | 10'575,36 |
| 2 / 106 17.01.009 | Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m 30; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. considerato 7 mc ogni giornata lavorativa * (par.ug.=17*7,00) | 119,00 | | | | 119,00 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 119,00 | 185,72 | 22'100,68 |
| 3 / 107 28.03.049 | Idropulitrice a 200 ATM giornata lavorativa ore 8 *(par.ug.=17*8,00) | 136,00 | | | | 136,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 136,00 | 7,30 | 992,80 |
| 4 / 108 28.04.001.00 2 | Operaio specializzato Vedi voce n° 105 [h 136.00] | 2,00 | | | | 272,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 272,00 | 37,84 | 10'292,48 |
| 5 / 109 28.04.001.00 3 | Operaio qualificato Vedi voce n° 105 [h 136.00] | 2,00 | | | | 272,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 272,00 | 35,21 | 9'577,12 |
| | Parziale Tutte le Strade Provinciali sopra indicate relativamente al Reparto Operativo di Ancona (Cat 15) euro | | | | | | | 53'538,44 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 53'538,44 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 53'538,44 |
| | ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

