



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA –
Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

**Somma
Urgenza**

Oggetto: **Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 – pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali - RO di Ancona**

Rif. **VERBALE DI SOMMA URGENZA del 30/09/2024 – Prot. n. 35491 del 03/10/2024 - Ditta: GEST S.N.C. DI PESARESI ROBERTO & C.**

Comune del R.O. di Ancona.

Data Red.: NOV 2024

1° Agg.

2° Agg.

**RELAZIONE, LOCALIZZAZIONE
E DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

A

IL PROGETTISTA e D.L.

Geom. Stefano Belardinelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

RELAZIONE

A seguito di gravi e imprevisti eventi calamitosi nei territori della Provincia di Ancona verificatisi nella giornata del 18 settembre 2024, sono stati compromessi gravemente la sicurezza e la percorribilità di alcuni tratti del reticolo stradale provinciale.

I danni maggiormente ricevuti riguardano, frane sia a monte che a valle che hanno occluso in parte o totalmente la sede stradale, gli attraversamenti stradali, le fognature di raccolta delle acque bianche, le banchine e fossi di scolo.

Tra le strade maggiormente colpite ci sono:

- S.P. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 0+410 al km 16+250;
- S.P. 10 Camerano-Loreto" dal km 0+000 al km 10+200;
- S.P. 25 "di Osimo Stazione" dal km 0+290 al km 4+943;

oggetto della presente perizia.

Pertanto, i lavori di somma urgenza riguardano principalmente la rimozione della terra e delle piante dalla sede stradale ed il rifacimento di attraversamenti danneggiati o completamente otturati, la pulizia di banchine e fossi.

I lavori da eseguire sono stati affidati alla Ditta GEST S.N.C. DI PESARESI ROBERTO & C., sede legale Via Francescona, n, 44 – 60030 Santa Maria Nuova (AN) – (P.IVA e C.F. 00114740426) come da verbale di attestazione somma urgenza del 30/09/2024, protocollato in data 03/10/2024 al n. 35491.

Per la realizzazione delle opere si è provveduto ad eseguire il computo metrico di spesa, allegato alla presente, dell'importo di € 36.340,90, al quale è stato applicato il ribasso concordato con il Verbale di somma Urgenza, sopra indicato, del -20%, per un totale iva compresa di € 36.050,17 come da Quadro Economico allegato alla presente perizia.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





