



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FRANE, PULIZIA BANCHINE,

ATTRAVERSAMENTI E FOSSI DI SCOLO, RIPROFILATURA SCARPATE RELATIVE A DIVERSE STRADE PROVINCIALI.

CUP:H37H24002000001

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI ANCONA

Ancona, 11/11/2024

IL TECNICO
Geom. Stefano Belardinelli

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					pag. 2	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	panag.	9.	9.	, p = = =		aa	
	LAVORI A MISURA							
	S.P. n. 9 "Castelferretti - Montecarotto" dal km 00+410 al km 16+250 (Cat 9)							
1 / 1 28.03.008.00 5	Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate					9,00		
	SOMMANO h					9,00	39,79	358,11
2 / 2 28.03.003.00 1	Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 KW) pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate					9,00		
	SCAI PAILE SOMMANO h					9,00	44,79	403,11
	SOMMANOTI					9,00	44,79	403,11
3 / 3 28.01.003.01 0	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate					10,00		
	SOMMANO h					10,00	70,22	702,20
4 / 4 28.04.001.00 2	Operaio specializzato Vedi voce n° 1 [h 9.00] Vedi voce n° 2 [h 9.00] Vedi voce n° 3 [h 10.00]					9,00 9,00 10,00		
	SOMMANO h					28,00	37,84	1′059,52
5 / 5 28.04.001.00 3	Operaio qualificato Vedi voce n° 1 [h 9.00] Vedi voce n° 2 [h 9.00] Vedi voce n° 3 [h 10.00]	2,00 2,00 2,00				18,00 18,00 20,00		
	SOMMANO h					56,00	35,21	1′971,76
	Parziale S.P. n. 9 "Castelferretti - Montecarotto" dal km 00+410 al km 16+250 (Cat 9) euro							4′494,70
	A RIPORTARE							4′494,70

		DIMENSIONI					pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′494,70
	S.P. n. 10 "Camerano - Loreto" dal km 00+000 al km 10+20 (Cat 10)							
6 / 6 28.03.008.00 5	Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate *(par.ug.=3*9,00) pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate	27,00				27,00 3,50		
	SOMMANO h					30,50	39,79	1′213,60
7 / 7 28.03.003.00 1	Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 KW) pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura							
	scarpate *(par.ug.=3*9,00)	27,00				27,00		
	pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate					3,00		
	SOMMANO h					30,00	44,79	1′343,70
8 / 8 28.01.003.01 0	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura							
	scarpate pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura					6,00		
	scarpate					9,00		
	SOMMANO h					15,00	70,22	1′053,30
9 / 9 28.04.001.00 2	Operaio specializzato Vedi voce n° 6 [h 30.50] Vedi voce n° 7 [h 30.00] Vedi voce n° 8 [h 15.00]					30,50 30,00 15,00		
	SOMMANO h					75,50	37,84	2′856,92
10 / 10 28.04.001.00 3	Operaio qualificato Vedi voce n° 6 [h 30.50] Vedi voce n° 7 [h 30.00] Vedi voce n° 8 [h 15.00]	2,00 2,00 2,00				61,00 60,00 30,00		
	SOMMANO h					151,00	35,21	5′316,71
	Parziale S.P. n. 10 "Camerano - Loreto" dal km 00+ 000 al km 10+20 (Cat 10) euro							11′784,23
	A RIPORTARE							16′278,93

DESIGNAZIONE DELLAVORI		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		- Quantità	pag. 4	
15/13			par ug			H/peso			
S.P. n. 25 "di Osimo Staziono" dal km 00+290 a km 04+943 (Cat 13)		RIPORTO	pur.ug.	- Iding.	larg.	1 1/7000		umano	-
28.03.00.8.00 compress consum.i, carburanti, ubrificanti, normale subruzioni R.C.; escluse inparazioni e relative ore di fermo a carico dei protegializere. Si inotte esclusio il pravorante alla pudica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=87.6.00) 12 / 12 Pala caricatrice gommata con motore Dissel; 23.03.03.03 compresso consumi, carburanti, tubrificanti, normale mandanzione est assicurazioni R.C.; escluse in nelagializario esta esta valutato a parte con il prezzo difforparia specializario Peterza netta al vidano 75 in P. (55 KW) pultras curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug. esta valutato a parte con il prezzo difforparia specializario Peterza netta al vidano 75 in P. (55 KW) pultras curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug. esta valutato a parte con il prezzo difforparia specializario Peterza netta al vidano 75 in P. (55 KW) pultras curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug. esta valutato a parte con il prezzo orazioni on mandanzioni e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e refative ore di fermo a carico dei nologgiatore; è inottre esclusario il prezzo orazio con cassone ribalitatico no massa lotale a terra di 28000 kg e portata utile 17000 kg pultica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) pultica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) pultica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate (par ug.=3°9.00) yelica curretta, canalette e foss		S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" dal km 00+290 al							
28.03.003.00	11 / 11 28.03.008.00 5	compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate *(par.ug.=6*8,00)						39,79	1′909,92
Scarpate '(par.ug.=5*8.00) 40,00 5,00	12 / 12 28.03.003.00 1	compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 KW)							
13 / 13		scarpate *(par.ug.=5*8,00) pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura	40,00						
28.01.003.01 consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore, è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate "(par.ug.=3°9,00) pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate "SOMMANO h 14 / 14		SOMMANO h					45,00	44,79	2′015,55
Dulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura scarpate 7,00 34,00 70,22 2'387,48	13 / 13 28.01.003.01 0	consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura							
SOMMANO h 14 / 14		pulizia cunetta, canalette e fosso, riprofilatura	27,00						
28.04.001.00 Vedi voce n° 11 [h 48.00] Vedi voce n° 12 [h 45.00] Vedi voce n° 13 [h 34.00]		·						70,22	2′387,48
15 / 15 Operaio qualificato 28.04.001.00 Vedi voce n° 11 [h 48.00] 2,00 3 Vedi voce n° 12 [h 45.00] 2,00 Vedi voce n° 13 [h 34.00] SOMMANO h Parziale S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" dal km 00+ 290 al km 04+943 (Cat 13) euro 2,00 2,00 35,21 8′943,34 20′061,97	14 / 14 28.04.001.00 2	Vedi voce n° 11 [h 48.00] Vedi voce n° 12 [h 45.00]					45,00		
28.04.001.00 Vedi voce n° 11 [h 48.00] 2,00 2,00 90,00 68,00 Vedi voce n° 13 [h 34.00] SOMMANO h 254,00 254,00 254,00 200		SOMMANO h					127,00	37,84	4′805,68
Parziale S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" dal km 00+ 290 al km 04+943 (Cat 13) euro 20'061,97	15 / 15 28.04.001.00 3	Vedi voce n° 11 [h 48.00] Vedi voce n° 12 [h 45.00]	2,00				90,00		
290 al km 04+943 (Cat 13) euro 20'061,97		SOMMANO h					254,00	35,21	8′943,34
Parziale LAVORI A MISURA euro									20′061,97
30 340,30		Parziale LAVORI A MISURA euro							36′340,90
A RIPORTARE 36°340,90		A RIPORTARE							36′340,90

		5.445.40.40.41					pag. 5	
Num.Ord.	TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
 		r y.	.=g.		, 5000			
	RIPORTO							36′340,90
	TOTALE euro							36′340,90
<u> </u>								
	A RIPORTARE							
				<u> </u>				

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA			TOTALE	
		RIPORTO		
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013	Riepilogo CATEGORIE S.P. n. 1 "Del Conero" dal km 01+000 al km 15+400 S.P. n. 2 "Sirolo - Senigallia" dal km 02+500 al km 25+500 S.P. n. 3 "della Val Musone" dal km 03+100 al km 23+700 S.P. n. 3/5 Variante "Acquaviva" dal km 00+000 al km 00+890 S.P. n. 4 "del Vallone" dal km 03+000 al km 09+400 S.P. n. 5 "Osimana" dal km 00+570 al km 04+320 S.P. n. 6 "Ancona - Montesicuro - Offagna" dal km 05+000 al km 16+100 S.P. n. 7 "Cameranense" dal km 03+140 al km 05+100 S.P. n. 9 "Castelferretti - Montecarotto" dal km 00+410 al km 16+250 S.P. n. 10 "Camerano - Loreto" dal km 00+000 al km 10+20 S.P. n. 23 "degli Svarchi" dal km 00+000 al km 02+700 S.P. n. 24 "Bellaluce" dal km 00+000 al km 03+805 S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" dal km 00+290 al km 04+943 S.P. n. 26 "di Castelfidardo" dal km 00+000 al km 04+321 Tutte le Strade Provinciali sopra indicate relativamente al Reparto Operativo di Ancona		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4'494,70 11'784,23 0,00 0,00 20'061,97 0,00	
		Totale CATEGORIE euro	36′340,90	
	Ancona, 11/11/2024		ı	
	Il Tecnico Geom. Stefano Belardinelli			
	L'Impresa (timbro e firma)			
	II R.U.P. Dott. Ing. Monica Ulissi			
			ı	
			ı	
			i	
			i	
			i	
			i	
			i	
			1	
			1	
			1	
		A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piano di Sicurezza) a1) A misura euro euro	36′340,90				
a2) ribasso del 20% previsto per il avori di somma urgenza euro	7′268,18				
a3) Importo al netto del ribasso (importo contrattuale) euro	29′072,72				
c) Somme a disposizione della stazione appaltante c1) Spese tecniche 2% euro c2) IVA 22% euro	581,45				
	6′396,00				
sommano euro	6′977,45				
TOTALE COMPLESSIVO euro euro	36′050,17				
Ancona, 11/11/2024					
II Tecnico					
Geom. Stefano Belardinelli					
L'Impresa					
(timbro e firma)					
II R.U.P.					
Dott. Ing. Monica Ulissi					
A RIPORTARE					