PROVINCIA DI
ANCONA
Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo
Via Strada di Passo Varano, 19/a –60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

Perizia di Variante e suppletiva N. 01

Data Red.: APR. 2025

1° Agg.	
2° Agg.	

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+000 a tratti e s.p. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano (Cod. int. 94.04)**

Comune di Fabriano e Sassoferrato

COMPUTO METRICO DI VARIANTE

3

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
COSTRUZUZIONI NASONI S.R.L.	**Geom. Maurizio Tisba**	**Dott. Ing. Monica Ulissi**
Firmato digitalmente da: MARIA NASONI Ruolo: PRESIDENTE DEL CDA Organizzazione: COSTRUZIONI NASONI SRL Unità organizzativa: VIA EINAUDI 24 61032 FANO (PU) Data: 23/04/2025 12:43:21	Firmato digitalmente da: Maurizio Tisba Data: 23/04/2025 13:53:26	Monica Ulissi 23.04.2025 13:05:00 GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 19.13.004.001	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.							
	CAMPODIEGOLI DA KM 25+350 A KM 25+940	22,00	260,00	7,000	0,050	2´002,00		
	COLLINE DA KM 18+375 A KM 19+100	22,00	725,00	7,000	0,050	5´582,50		
	INCROCIO MOLINACCIO DA KM 20+200 A KM 20+400	22,00	115,00	5,000	0,050	632,50		
	SOMMANO 100 kg					8´217,00	13,79	113´312,43
2 NP07	Trattamento superficiale a freddo tipo slurry-seal. Microtappeto a freddo tipo slurry-seal costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti fr ... lontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio. Spessore mm 7							
	COLLINE DA KM 18+375 A KM 19+100		725,00	7,400		5´365,00		
	CAMPODIEGOLI DA KM 25+350 A KM 26+360		680,00	7,000		4´760,00		
	SOMMANO m²					10´125,00	7,76	78´570,00
3 NP08	TRATTAMENTO SUPERFICIALE A DOPPIO STRATO A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL SPESSORE MEDIO 1,0 - 1,5 CM. Trattamento superficiale a doppio strato a freddo tipo slurry-seal. Microtappeto a ... e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio. Spessore medio cm 1,0 - 1,5 cm.							
	CAMPODIEGOLI DA KM 25+820 A KM 26+150		330,00	7,000		2´310,00		
	SOMMANO m2					2´310,00	15,05	34´765,50
4 19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.							
	INCROCIO MOLINACCIO DA KM 20+200 A KM 20+900 (VARI BRACCI INCROCIO)	23,00	420,00	6,000	0,045	2´608,20		
	INCOCIO MOLINACCIO DA KM 20+200 A KM 20+900	23,00	500,00	7,000	0,045	3´622,50		
	DA KM 14+525 A KM 14+670	23,00	145,00	7,200	0,045	1´080,54		
	COLLINE DA KM 17+700 A KM 18+375	23,00	200,00	7,000	0,045	1´449,00		
	SOMMANO 100 kg					8´760,24	15,34	134´382,08
5 NP01	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediant ... a superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.							
	FRESATURE VARIE	12,00	5,00	7,000		420,00		
	SOMMANO mq					420,00	3,30	1´386,00
6 02.06.001.001	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	540,00	540,00
	A R I P O R T A R E							362´956,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							362´956,01
7 02.06.004.009	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... a voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.					120,00		
	SOMMANO t					120,00	16,87	2´024,40
8 28.03.004.003	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW) (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). LAVORI VARI				6,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	36,31	217,86
9 28.04.001.002	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). LAVORI VARI	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	35,71	428,52
10 28.03.013.003	Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... brante gommato con massa in assetto operativo di 12.000 kg - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) LAVORI VARI				2,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	61,13	122,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro							365´749,05
	T O T A L E euro							365´749,05

Ancona, 18/04/2025

Il Tecnico

Firmato digitalmente da: Maurizio Tisba
Data: 23/04/2025 13:53:27

Firmato digitalmente da: MARIA NASONI
Ruolo: PRESIDENTE DEL CDA
Organizzazione: COSTRUZIONI NASONI SRL
Unità organizzativa: VIA EINAUDI 24 61032 FANO (PU)
Data: 23/04/2025 12:43:09

	A R I P O R T A R E							