PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

ALLEGATO 2

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA - ALBACINA"
TRATTO SAN GIOVANNI - VIGNE - POGGIO SAN ROMUALDO.
COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI (COD. INT. 86.02)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

Data, 25/06/2025

IL TECNICO
Geom. Matteo Pallotta

Matteo
Pallotta
26.06.2025
10:31:34
GMT+00:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 19.13.004.001	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Sommano 100 kg	---	700,00	700,00	13,79	---	9´653,00	9´653,00		
2 19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. Sommano 100 kg	23´092,00	25´852,00	2´760,00	15,34	354´231,28	396´569,68	42´338,40		11,952
3 19.13.011.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Sommano m²xcm	5´640,00	5´588,00	-52,00	0,93	5´245,20	5´196,84		48,36	-0,922
4 28.01.003.012	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ... le a terra del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) Sommano h	---	16,00	16,00	88,07	---	1´409,12	1´409,12		
5 28.04.001.002	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) Sommano h	---	16,00	16,00	35,71	---	571,36	571,36		
	A R I P O R T A R E							53´971,88	48,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	RIPORTO							53´971,88	48,36	
	RIEPILOGO									
	Importo Totale euro					359´476,48	413´400,00	53´971,88	48,36	
	Totale variazione euro							53´923,52		15,000
	Data, 25/06/2025									
	Il Direttore dei Lavori Geom. Matteo Pallotta									
	L'Impresa Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio									
	RIPORTO							53´971,88	48,36	

Firmato digitalmente da:
Di Eleuterio Armando
Firmato il 26/06/2025 10:37
Seriale Certificato: 4467345
Valido dal 28/04/2025 al 28/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Monica Ulissi
08.07.2025 08:13:00
GMT+01:00