

pag. 1

TAV. B QUADRO COMPARATIVO COMPUTI METRICI

OGGETTO:

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI -

MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI

FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Sassoferrato, 31/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA APPALTATRICE

VIOLONI S.R.L.

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE III- AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Num.Ord.		QUANTITA'				IMPORTI		VARIAZIONI		variaz.
TARIFFA	DESCRIZIONE	Progetto	Variante	variazioni	PREZZO	Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	%
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
1 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Sommano 100 kg		2′000,00	-350,00	13,79	32′406,50	27′580,00		4′826,50	-14,89
2 19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat Misurazione su autocarro. Sommano 100 kg		23′647,68	3′628,48	15,34	307′094,53	362′755,41	55′660,88		18,12
3 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00									
	Sommano m²xcm	6′400,00	8′400,00	2′000,00	0,93	5′952,00	7′812,00	1′860,00		31,25
	A RIPORTARE									

Num.Ord.	DESCRIZIONE =		IMPORTI		VARIAZIONI		variaz.	
TARIFFA			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	%	
			RIPORTO					
		CONFRONTO CATEGORIE						
M	LAVORI A MISURA Euro			345′453,03	398′147,41	52′694,38		15,25
			A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE		IMPORTI		VARIAZIONI		variaz.	
				Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	%
			RIPORTO					
		RIEPILOGO						
	Importo Totale Euro			345′453,03	398′147,41	57′520,88	4′826,50	
	Totale variazione Euro					52′694,38		15,25
	Sassoferrato, 31/05/2024							
		IMPRESA APPALTATRICE VIOLONI S.R.L.						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Maurizio Tisba						
		A R	RIPORTARE					