



## SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona  
PEC: [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

### **CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA**

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE  
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE  
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
OPERE EDILI ANNO 2025**

**ZONA 3: ANCONA - FALCONARA – CHIARAVALLE – JESI**

**Determina approvazione progetto n. 147 del 05/02/2025 e  
Det. affidamento lavori n. 537 del 18/04/2025**

**Impresa esecutrice:  
C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP.  
Via del Prato, 1/b – Jesi (AN)**

**Interventi presso:**

**5 – LS “L. Da Vinci” – Viale Verdi – JESI**

**6 – IIS “Cuppari-Salvati” – Via La Malfa - JESI**

**7 – IIS “Cambi – Serrani” – via Santorre di Santarosa – FALCONARA M.MA**

**8 – IIS “Volterra-Elia” – Via Esino - ANCONA**

## **5 – LS “L. Da Vinci” – Viale Verdi – JESI**

Sostituzione di numero 2 chiusini in cemento ammalorati all'interno dell'area scolastica.

A seguito dei lavori di adeguamento sismico del plesso storico si rendono necessari i lavori per il posizionamento della scala in ferro che permette l'accesso alla palestra dal primo piano rialzato.

Si dovranno posizionare due travi IPE da 120 e ancorarle alla parete per allargare il pianerottolo intermedio, posizionare la gomma antiscivolo sui pianerottoli e sulle pedate dei gradini, verniciare tutta la struttura in ferro infine togliere il cartongesso che impedisce l'accesso alla scala.

Fornitura e posa in opera di rete antipiccioni nelle zone intorno alla palestra.

## **6 – IIS “Cuppari-Salvati” – Via La Malfa – JESI**

Sistemazione rivestimento divelto spogliatoi palestra.

Fornitura e posa in opera di doghe in alluminio ammalorate e mancanti del controsoffitto dello spogliatoio alunni della palestra.

Pulizia dei canali di gronda della palestra.

Riposizionamento mattonelle dell'atrio piano secondo.

## **7 – IIS “Cambi – Serrani” – via Santorre di Santarosa – FALCONARA M.MA**

Rimozione del cemento ammalorato dalla scala di sicurezza esterna.

## **8 – IIS “Volterra-Elia” – Via Esino – ANCONA**

Sistemazione infiltrazioni acqua piovana nella copertura del blocco C in corrispondenza dell'aula 59 e del tetto della palestra in corrispondenza dello spogliatoio delle donne.

**Totale da impegnare: euro 15 629,05 (iva compresa)**

**Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Paola Orciani**

(Documento informatico firmato digitalmente ex  
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)