

Codice	538
Descrizione	LICEO RINALDINI ANCONA Opera di sostegno su Via Michelangelo Progetto strutturale
Committente	Provincia di Ancona Settore III – 3.1 Area edilizia scolastica Responsabile Edilizia scolastica ed istituzionale: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
Via	Via Michelangelo Buonarroti
Comune	Ancona
Progettista	Ing. Moreno Binci
Data	09 10 2025

Oggetto	NUOVI PREZZI E ANALISI PREZZI - VARIANTE
Allegati	-

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Prezzario ufficiale della Regione Marche – 2025 (SpCap 1)		
Nr. 1 01.20.001.00 3	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50. euro (sessantaotto/94)	m	68,94
Nr. 2 02.02.001* .006	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60). euro (quarantatre/34)	m ³	43,34
Nr. 3 17.03.043*	Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. Il geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a trazione longitudinale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione trasversale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura trasversale max. 10% (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura longitudinale max: 10% (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi UV inferiore al 15% (EN ISO 12224); - Permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 lt/m²xs (EN ISO 11058). Il prodotto dovrà essere inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE. euro (nove/53)	m ²	9,53

COMMITTENTE: Provincia di Ancona, Settore III - 3.1 Area edilizia scolastica

COMMITTENTE: Provincia di Ancona, Settore III - 3.1 Area edilizia scolastica

Fornitura e posa in opera di cubi in cls 1mx1mx1m	NP.001	totale	50,00 €
--	---------------	---------------	----------------

Fornitura e posa in opera di cubi in cls, composto da:

- cubi in cls gettato fuori opera di dimensioni 1m x 1m x 1m, peso circa 2100 kg;
- posa in opera all'interno dello spazio tra palificata di sostegno e muro inerte;

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO
A) Manodopera				
Operaio specializzato [28.04.001.002]	h	0,083	31,65 €	2,64 €
Operaio qaulificato [28.04.001.003]	h	0,083	29,40 €	2,45 €
sommano A) Manodopera				5,09 €
B) Materiali a piè d'opera				
Cubo in cls (già disponibili a magazzino da precedenti cantieri)	cad	1,00	23,40 €	23,40 €
sommano B) Materiali				23,40 €
C) Noli e trasporti				
Nolo autocarro con gru	h	0,083	53,00 €	4,42 €
Trasporto materiale (8 blocchi per viaggio)	cad	1,00	6,63 €	6,63 €
sommano C) Noli e trasporti				11,04 €
TOTALE escluso SG+UI				39,53 €
<i>Spese Generali - 15%</i>				5,93 €
<i>Utile d'Impresa - 10%</i>				4,55 €
PREZZO COMPLESSIVO mq				50,00 €