



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

CONTRATTO ATTUATIVO n.3 ed ultimo RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
OPERE EDILI ANNO 2025**

ZONA 2: ANCONA - SENIGALLIA

Determina aggiudicazione efficace n. 222 del 21.02.2025

Impresa esecutrice:

CONS.AR.T. Soc. Coop.

(C.F./P.I. 00351650429)

Con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 24/F

Interventi presso:

12 – IIS “Panzini” – SENIGALLIA

13 – Liceo Scientifico “Medi” – SENIGALLIA

14 - IIS “Padovano/Corinaldesi” – sede Padovano – SENIGALLIA

1 – IIS “Panzini” – SENIGALLIA

In sede di collaudo delle bombole dell' impianto di spegnimento dell' archivio al piano terra il collaudatore ha prescritto ai fini dell' applicazione della normativa in vigore sulla prova del door-fan-test il montaggio di una griglia di areazione da installare su un infisso esterno che si aziona in caso di incendio e consente al gas estinguente di fuoriuscire dal locale

.

2 – Liceo Scientifico “Medi” – SENIGALLIA

Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza di un pozzetto di scarico, l' allaccio idraulico del nuovo contatore dell' acqua voluto dall' azienda Vivaservizi con annessa chiusura dello scavo nel giardino ed il ripristino della copertura del corpo A (quello n cui a sede la presidenza e la segreteria).

Quest' ultimo intervento prevede la ripresa di una parte della guaina di copertura con il nuovo alloggiamento dei messicani e il ripristino dell' intonaco con particolare riferimento alle aule del piano primo destinate a laboratorio informatico e multimediale.

A completamento dei lavori è prevista anche la tinteggiatura del locale danneggiato dell' acqua che si è infiltrata nel tempo.

3 - IIS “Padovano/Corinaldesi” – sede Padovano – SENIGALLIA

In sede di collaudo delle bombole dell' impianto di spegnimento dell' archivio al piano terra il collaudatore ha prescritto ai fini dell' applicazione della normativa in vigore sulla prova del door-fan-test il montaggio di una griglia di areazione da installare su un infisso esterno che si aziona in caso di incendio e consente al gas estinguente di fuoriuscire dal locale

Totale da impegnare: € 5.498,39 (iva e somme a disposizione comprese)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alessandro Rossini

(Documento informatico firmato digitalmente ex
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)